

Förutsättningar

Elkablar fram till befintlig enhet ska vara dragna enligt gällande föreskrifter. Kabellängd ska vara tillräcklig. I vissa fall förekommer kablar av t.ex. bly. Dessa måste då bytas ut. Pris för detta kan fås av elektriker på plats. Elavstängning ska finnas i anslutning till det utrymmet bastuaggregatet ska monteras i. För en installation/byte av bastuaggregat krävs en förinstallerad godkänd jordfelsbrytare. Bastuaggregat monteras i bärfast underlag.

Detta ingår i tjänsten

- Demontering/montering av elektriskt bastuaggregat
- Inkoppling i befintlig elanslutning

Detta ingår inte i tjänsten

- Bastuaggregat
- Eldragning

Att tänka på vid köp av produkt

- Bastuaggregatet måste uppfylla gällande krav på IP-klassning.
- Effekten samt storleken
- Behövs separat kabel till manöverpanel?

Att tänka på inför montage

- Elcentral och befintligt kablage skall vara anpassat till bastuaggregatet
- Höjd golv till tak skall vara lägst 1900 mm ovan aggregatets yta pga. brandsäkerheten samt temperaturgivare
- Ventilation med tilluft skall finnas enligt tillverkarens anvisning för optimal funktion och garanti



För ett lyckat genomförande av arbetet enligt ditt offertunderlag så gäller dessa förutsättningar. Dessa förutsättningar är tjänstespecifika men generellt sätt gäller att om det vid montering visar sig att en eller flera av dessa inte är uppfyllda, kan extrakostnad för avhjälpande av detta tillkomma. Du som kund ansvarar för att materialet finns på plats om inget annat avtalats. Behöver du hjälp med hur mycket eller vilket material som går åt får du mer än gärna hjälp från någon av våra säljare. Om projektet ej går att genomföra på grund av omständigheter som BAUHAUS ej kan råda över, kan du som kund komma att bli debiterad för de kostnader som detta medför BAUHAUS, exempelvis sen avbokningsavgift.